
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe wewnętrzne budynku Urzędu Gminy w Przylęku
ADRES INWESTYCJI : Przylęk
INWESTOR : Gmina Przylęk
ADRES INWESTORA : 26-704 Przylęk
DATA OPRACOWANIA : 03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT PIĘTRA			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
d.1.1	1 KNR 4-03 1102-04 kalk. własna	Demontaż koryt pcv dla przewodów instalacji elektrycznej 25.90+4.00+4.30+9.00+5.50*2+2.00*2	m m	 58.20	
				RAZEM	58.20
d.1.1	2 E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych szer. 10cm (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 58.20	m m	 58.20	
				RAZEM	58.20
d.1.1	3 kalk. własna	Demontaz i ponowny montaż przewodów elektrycznych i teletechnicznych w koryta pcv 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	4 KNR 4-01 0426-03 analogia korytarz i klatka schodowa	Rozebranie paneli ściennych z pcv wraz z łatami montażowymi (25.94*2+4.03+4.28+8.96*2+5.51*2+2.00*2)*2.55	m ² m ²	 237.48	
				RAZEM	237.48
d.1.1	5 KNR 4-01 1306-01	Demontaż krat stalowych 1.00	szt.prz ec. szt.prz ec.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	6 KNR 4-01 0428-03 korytarze	Rozebranie paneli podłogowych wraz z warstwą wygłuszającą 8.01+22.42+17.25+12.81	m ² m ²	 60.49	
				RAZEM	60.49
d.1.1	7 KNR 4-01 0818-05 pokój nr 6;9	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami - płytki pcv 15.74+12.44	m ² m ²	 28.18	
				RAZEM	28.18
d.1.1	8 KNR 4-02 0519-06	Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności powyżej 10.0 dm3 wraz z konstrukcją wsporczą 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.1.1	9 KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz z progami 16.00	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
d.1.1	10 KNR 4-01 0354-04 korytarz	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
d.1.1	11 KNR 4-01 0348-03 korytarz-przejścia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.50*4*2.50	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
d.1.1	12 KNP 01 0107-01.08	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 300 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie-szafy metalowe ciężkie 0.3	t t	 0.30	
				RAZEM	0.30
d.1.1	13 KNP 01 0107-03.08	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 300 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia 0.3	t t	 0.30	
				RAZEM	0.30
d.1.1	14 KNP 01 0107-04.08	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 300 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych 0.3	t t	 0.30	
				RAZEM	0.30
d.1.1	15 KNR 4-01 0426-02 analogia	Demontaż osłon grzejnikowych 4.00	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
d.1.1	16 KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		zniwelowanie różnicy poziomów pomiędzy korytarzami 1.80*2.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
17	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaz klapy wewnętrznej wyłazu na dach	szt.		
d.1.1		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.1		1.20*0.20*0.30 otwór na wyłaz dachowy	m ³	0.07	
				RAZEM	0.07
19	KNR 4-01 1306-01	Dostawa i montaż składanych schodków strychowych wraz z klapą o wym. 60x94 - z obróbką tynku sufitu	kpl.		
d.1.1		1.0	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.1		19.32 klatka schodowa	m ²	19.32	
				RAZEM	19.32
21	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych stalowych	szt.prz ec.		
d.1.1		10.00	szt.prz ec.	10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.1		1.00*2.00*2+0.12*0.50*0.60 otwory drzwiowe	m ³	4.04	
				RAZEM	4.04
23	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1		1.00*2.00*4+1.00	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
24	KNR 2-02 1218-01	Konstrukcja wsporcza osłon grzejnikowych z kątownika 45x45	szt.		
d.1.1		4.00 analogia	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	KNR-W 2-02 20205-01	Osłony na grzejniki z desek z drewna liściastego mocowane do konstrukcji wsporczej stalowej przód i boki - kpl. 2 szt. - wg rysunków	m ²		
d.1.1		5.50 analogia	m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
26	KNR-W 2-02 20205-03	Osłony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
d.1.1		5.50	m ²	5.50	
				RAZEM	5.50
1.2		Wymiana drzwi			
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- 1. Ościeżnica konstrukcja - regulowana wykonana z płyty drewnopochodnej MDF o wysokich parametrach. Od strony ekspozycyjnej ościeżnica pokryta jest w całości drewnopodobną folią dekoracyjną, kleiną w kolorze drzwi. Zawartość kompletu: belka główna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskującymi), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasów. 2. Skrzydło konstrukcja - ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni laminowanej, na powierzchni skrzydła ozdobne przestrzenne listwy profilowe, wypełnienie płyta wiórowa pełna, kolor - wybór Inwestora, zamek na wkładkę, oraz do wc do blokady łazienkowej, zawiasy czopowe wkręcane. 0.70*2.00*2+0.80*2.00*11+0.90*2.00*2	m ²		
d.1.2			m ²	24.00	
				RAZEM	24.00
28	KNR 2-02 1203-01	Drzwi antywłamaniowe - kompletne w szyldy klamki, dwa zamki o wymiarach w świetle ościeżnicy 80x200cm - wg specyfikacji technicznej	szt.		
d.1.2		1.00 pom. kasy	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naswietłem fix- profil zimny, kolor brązowy, przeszklone-szyba bezpieczna, klamka, zamek z wkładką, odbojnik posadzkowy	m ²		
d.1.2		1.00*2.60	m ²	2.60	
				RAZEM	2.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.2	kalk. własna	Naprawa posadzek cementowych, gresowych oraz demontaż i ponowny montaż paneli podłogowych podczas wymiany drzwi 1.0	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.1.2	KNR 4-01 0901-08 analogia	Wymiana progów w drzwiach- aluminiowe półokrągłe 16.00	m m	16.00	
				RAZEM	16.00
32 d.1.2	kalk. własna pok. nr 121	Dostawa i montaż opasek ościeżnicowych z mdf w kolorze ościeżnicy istniejącej 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Wymian podłóg			
33 d.1.3	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z paskami siatki z włókna szklanego , z zatarciem na gładko 25.00	m m	25.00	
				RAZEM	25.00
34 d.1.3	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 15.00	miejsc. miejsc.	15.00	
				RAZEM	15.00
35 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 korytarze	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 60.49	m ² m ²	60.49	
				RAZEM	60.49
36 d.1.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 60.49	m ² m ²	60.49	
				RAZEM	60.49
37 d.1.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 60.49	m ² m ²	60.49	
				RAZEM	60.49
38 d.1.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW typu Tarket wg specyfikacji technicznej 60.49+58.20*0.10+3.00	m ² m ²	69.31	
				RAZEM	69.31
39 d.1.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 69.31	m ² m ²	69.31	
				RAZEM	69.31
40 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Polimeryzacja wykładzin 69.31	m ² m ²	69.31	
				RAZEM	69.31
41 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01 pok. nr 6 i nr 9	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych zatrzaskowych klasy AC5 wraz z istwami przypodłogowymi z tworzywa sztucznego i matami wygłuszającymi 12.44+15.74	m ² m ²	28.18	
				RAZEM	28.18
42 d.1.3	KNR 4-01 0804-02 klatka scho- dowa	Naprawa stopni - uzupełnienie ubytków zaprawą np. Atlas Monter lub Terplan 25	miejsc. miejsc.	25.00	
				RAZEM	25.00
43 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 klatka scho- dowa	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.00*1.50+17*(0.30+0.18)*2.00	m ² m ²	19.32	
				RAZEM	19.32
44 d.1.3	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 19.32	m ² m ²	19.32	
				RAZEM	19.32
45 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19.32	m ² m ²	19.32	
				RAZEM	19.32
46 d.1.3	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombi- nowaną 19.32	m ² m ²	19.32	
				RAZEM	19.32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 2-02 d.1.3 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 3.90*2+2.00+2.00	m		
			m	11.80	
				RAZEM	11.80
48	KNR 2-02 d.1.3 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 11.80	m		
			m	11.80	
				RAZEM	11.80
49	d.1.3 kalk. własna	Pochwył ze stali nierdzewnej montowany do ściany pomiędzy parterem a podestem półpiętra- klatka schodowa 5.30	m		
			m	5.30	
				RAZEM	5.30
50	d.1.3 kalk. własna	Balustrada ze stali nierdzewnej zgodnie z warunkami technicznymi pochwyt, dolny rygiel i słupki rura fi 40mm, szczeble z pręta fi 16mm co 12cm, wys. balustrady 1, 10m 5.30+1.10	m		
			m	6.40	
				RAZEM	6.40
1.4		Przedłużenie płyty podestowej klatki schodowej			
51	KNR 4-01 d.1.4 1306-01	Demontaż balustrad schodowych stalowych 4.00	szt.przec. ec. szt.przec. ec.		
				4.00	
				RAZEM	4.00
52	KNR 4-01 d.1.4 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 0.50*0.15	m ²		
			m ²	0.08	
				RAZEM	0.08
53	KNR 4-01 d.1.4 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrzowanych o śr. 10-14 mm 30.00	kg		
			kg	30.00	
				RAZEM	30.00
54	d.1.4 kalk. własna	Wywiercenie otworów w celu zakotwienia zbrojenia fi 12 w płycie biegu schodowego na klej np.HILTI RE 500 dł. zakotwienia 35cm 8.00	szt.		
			szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
55	KNR K-01 d.1.4 0105-08 analogia	Zgroszkowanie płyty żelbetowej 1.00*0.25	m ²		
			m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
56	KNR 4-01 d.1.4 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 0.55*1.00	m ²		
			m ²	0.55	
				RAZEM	0.55
57	KNR 4-01 d.1.4 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 0.55*1.00	m ²		
			m ²	0.55	
				RAZEM	0.55
58	KNR 4-01 d.1.4 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 0.55*1.00*0.20	m ³		
			m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
1.5		Malowanie wewnętrzne, gładzie			
59	KNR 4-01 d.1.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <sufit>371.34+10.70 <ściany-pokoje>((1.35+3.43)*2+(2.14+3.43)*2+(3.76+3.47)*2+(3.10+3.47)*2+(3.44+3.47)*2+(3.08+4.55)*2+(2.84+4.55)*2+(2.93+4.55)*2+(4.09+3.88)*2+(5.16+4.13)*2+(2.61+3.80)*2+(5.51+2.00)*2+(4.68+4.67)*2+(2.98+4.67)*2+(3.86+4.67)*2+(3.37+4.67)*2+(3.47+4.67)*2+(3.56+4.67)*2+(7.84+4.67)*2+25.00)*2.55 <ściany korytarze>(25.90*2+4.00+4.30+9.00*2+5.50*2+2.00*2)*2.55	m ²		
			m ²	382.04	
			m ²	814.42	
			m ²	237.41	
				RAZEM	1433.87
60	KNR 4-01 d.1.5 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5.00	m ²		
			m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
61	KNR 4-01 d.1.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsca po latach, odparzenia miejscowe 25.00	m ²		
			m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
62	KNR 4-01 d.1.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25.00	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
63 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe Krotność = 2 814.42+237.41	m ² m ²	1051.83	
				RAZEM	1051.83
64 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2 382.04	m ² m ²	382.04	
				RAZEM	382.04
65 d.1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 382.04	m ² m ²	382.04	
				RAZEM	382.04
66 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1051.83	m ² m ²	1051.83	
				RAZEM	1051.83
67 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 1433.87	m ² m ²	1433.87	
				RAZEM	1433.87
68 d.1.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 56.00	m m	56.00	
				RAZEM	56.00
69 d.1.5	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W - jak istniejące wskazane przez Inwestora 13.00	szt. szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
70 d.1.5	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m 2.14*5.00+2.00*5.00	m ² m ²	20.70	
				RAZEM	20.70
71 d.1.5		Czas pracy rusztowań -przyjąc 150,00mg (poz.:64,65)			
72 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 400.00	m ² m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
2		REMONT ŁAZIENEK I PIĘTRO - (męska pełny zakres, kobiet-wymiana urządzeń sanitarnych, naprawa okładzin)			
2.1		Instalacje sanitarne			
73 d.2.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
74 d.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
75 d.2.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12.00	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
76 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
77 d.2.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12.00	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
78 d.2.1	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 12.00	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
79 d.2.1	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 12.00	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
80 d.2.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.00
81 d.2.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
82 d.2.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpostumentem 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
83 d.2.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
84 d.2.1	KNR 2-15 0114-05	Zawory umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
85 d.2.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany kompakt 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
86 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż lustro o wym. 04,00*0,60m obsadzone między płytkami 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
87 d.2.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Roboty budowlane			
88 d.2.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych powierzchnia do 2 m ² 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
89 d.2.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrznych- "70" 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
90 d.2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.45*2+1.44*4)*2.55-(0.70*3*2.00)	m ² m ²	22.98	
				RAZEM	22.98
91 d.2.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 22.98	m ² m ²	22.98	
				RAZEM	22.98
92 d.2.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 22.98	m ² m ²	22.98	
				RAZEM	22.98
93 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
94 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
95 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 22.98	m ² m ²	22.98	
				RAZEM	22.98
96 d.2.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną 22.98	m ² m ²	22.98	
				RAZEM	22.98
97 d.2.2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 25.60	m m	25.60	
				RAZEM	25.60
98 d.2.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
99	KNR 2-02 d.2.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
100	NNRNKB d.2.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
101	KNR 2-02 d.2.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
102	KNR 4-01 d.2.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
103	KNR 4-01 d.2.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
104	KNR 2-02 d.2.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
105	KNR 2-02 d.2.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		3.53	m ²	3.53	
				RAZEM	3.53
106	KNR 2-02 d.2.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.70*2.00	m ²		
			m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
107	KNR 4-01 d.2.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.50	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
108	KNR 4-01 d.2.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		1.50	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
109	d.2.2 kalk. własna Łazienka kobiet	Rozebranie płytek ściennych, przygotowanie powierzchni oraz ułożenie płytek ściennych glazurowanych w pom. łazienki kobiet	m ²		
		1.00	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
2.3		Instalacje elektryczne			
110	KNR 4-03 d.2.3 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W - jak istniejące wskazane przez Inwestora	szt.		
		13.00	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
111	KNR 5-08 d.2.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
112	KNR-W 5-08 d.2.3 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
113	KNR-W 5-08 d.2.3 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		REMONT PARTER			
3.1		Roboty remontowe			
114	KNR 4-01 d.3.1 1306-01	Demontaż kraty stalowej	szt.przec.		
		10.00	szt.przec.	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.65*2.75	m ² m ²	1.79	
				RAZEM	1.79
116 d.3.1	KNR 4-04 0504-03 wiatrolap- pom. 1 korytarz- pom.2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.36 5.01	m ² m ² m ²	1.36 5.01	
				RAZEM	6.37
117 d.3.1	KNR 4-01 0354-04 pok. nr 1 i nr 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
118 d.3.1	KNR 4-01 0426-03 analogia łazienka p. nr 4	Rozebranie paneli ściennych z pcv wraz z łatami montażowymi 2.90*2.60	m ² m ²	7.54	
				RAZEM	7.54
119 d.3.1	KNR 2-02 1203-01 pom.nr 3	Drzwi antywłamaniowe - kompletne w szyldy klamki, dwa zamki o wymiarach w świetle ościeżnicy 80x200cm - wg specyfikacji technicznej 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
120 d.3.1	KNR-W 2-02 1040-01 pom. nr 1- wiatrolap	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem fix- profil zimny, kolor brązowy, przeszklone-szyba bezpieczna, klamka, zamek z wkładką, odbojnik posadzkowy 1.50*2.75	m ² m ²	4.13	
				RAZEM	4.13
121 d.3.1	KNR 2-02 1017-01 zejście do piwnicy- pom.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wraz z ościeżnicą stałą z MDF klejowane w kolorze skrzydła z opaskami, z uszczelką na obwodzie, wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone kompletne w klamki, szyldy i zamek z wkładką 0.70*2.00	m ² m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
122 d.3.1	KNR 4-01 0804-02 wiatrolap i ko- rytarz	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 4.00	miejsc. miejsc.	4.00	
				RAZEM	4.00
123 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 wiatrolap i ko- rytarz - pom.1 i 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.37	m ² m ²	6.37	
				RAZEM	6.37
124 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6.37	m ² m ²	6.37	
				RAZEM	6.37
125 d.3.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 6.37	m ² m ²	6.37	
				RAZEM	6.37
126 d.3.1	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 5.50	m m	5.50	
				RAZEM	5.50
127 d.3.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 5.50	m m	5.50	
				RAZEM	5.50
128 d.3.1	KNR 4-01 0711-03 łazienka- pom.4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- po demontażu paneli 1.00	m ² m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
129 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02 łazienka- pom.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 7.54	m ² m ²	7.54	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.54
130 d.3.1	KNR 2-02 0829-07 łazienka-pom. 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą kombinowaną 7.54	m ² m ²	7.54	
				RAZEM	7.54