

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 450314W w m. Kulczyn						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,855	km	0,855
		<i>0,855 km</i>				
II. Podbudowa						
2	KNNR 6 0113 0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (doprofilowanie)	m ²	3629,00	m ²	3629,00
		<i>(835,00 mb + 20 mb) * 4,20 m + 38,00 m²</i>				
III. Nawierzchnia						
3	KNNR 6 0309 0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	3 458,00	m ²	3 458,00
		<i>(835,00 mb + 20 mb) * 4,00 m + 38,00 m²</i>				
IV. Pobocza						
4	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	855,00	m ²	855,00
		<i>855,00 mb * 0,50 m *2</i>				