

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 450307W w m. Ławeczko Stare						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,100	km	0,100
		<i>0,100 km</i>				
II. Podbudowa						
2	KNNR 6 0113 0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (doprofilowanie)	m ²	420,00	m ²	420,00
		<i>100,00 mb * 4,20 m</i>				
III. Nawierzchnia						
3	KNNR 6 0309 0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	400,00	m ²	400,00
		<i>100,00 mb * 4,0 m</i>				
IV. Pobocza						
4	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	100,00	m ²	100,00
		<i>100,00 mb * 0,50 m * 2</i>				