

INWESTOR :

URZĄD GMINY w Przyłęku
26-704 Przyłek

PRZEDMIAR ROBÓT

do wykonania przebudowy drogi gminnej w m. Lucimia

odcinek o długości 168 mb

Lp.	Normatyw	Opis	Jednostka miary	Obmiar	Suma
ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE					
1	KNNR nr 6 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm	m ³	148 x 4,2 x 0,07	43,51
2	KNNR nr 6 0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy powyżej 10 cm	m ³	20 x 4,2 x 0,12	10,08
3	KNNR nr 6 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi	m ²	168 x 4	672,00
4	D-01 D-02.03.01 021	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	148 x 0,5 x 0,11 x 2 + 20 x 0,5 x 0,16 x 2	19,48

Sporządzono dnia - 12.04.2010 r.