

INWESTOR :

URZĄD GMINY w Przyłęku
26-704 Przyłek

PRZEDMIAR ROBÓT

do wykonania przebudowy drogi gminnej Szlachecki Las - Rudki

odcinek o długości 1090 mb

Lp.	Normatyw	Opis	Jednostka miary	Obmiar	Suma
ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE					
1	KNNR nr 6 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm	m ³	1090 x 4,2 x 0,07	320,46
2	KNNR nr 6 0102-0110	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głębokości 15 cm	m ²	1090 x 0,5 x 2	1090,00
3	KNNR nr 6 0112-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1090 x 0,5 x 2	1090,00
4	KNNR nr 6 0309-0211	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowładowymi	m ²	1090 x 4	4360,00
5	D-01 D-02.03.01 021	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	1090 x 0,5 x 0,12 x 2	130,80

Sporządzono dnia - 12.04.2010 r.