

INWESTOR : URZĄD GMINY w Przyłęku
26-704 Przyłek

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość - Stefanów Stary w m. Babin

odcinek długości 900 mb

Lp.	Normatyw	Opis	Jedn. miary	Obmiar	Ilość
ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE					
1	KNNR nr 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca, w gruntach kategorii II-VI	m ²	(900 x 4,2) + 50	3830,00
2	KNNR nr 6 0101-0100	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szerokości jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	(900 x 4,2) + 50	3 830,00
3	KNNR nr 6 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm	m ³	(900 x 4,2 x 0,07) + (50 x 0,07)	268,10
4	KNNR nr 6 0309-0211	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi	m ³	900 x 4 + 50	3650,00
5	D-02 D-02.03.01 011	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	900 x 0,5 x 0,11 x 2	99,00

Sporządzono dnia - 21.01.2010 r.