

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej 450326W w m. Lucimia						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,790		
Razem:						
II. Podbudowa						
2	KNNR 6 0108-0200	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową st. II, transport samochodami samowładowczymi (warstwa wyrównawcza - średnio 75,0 kg/m ²)	t	299,18		
Razem:						
III. Nawierzchnia						
3	KNNR 6 0309-0103	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowładowczymi	m ²	3 989,00		
Razem:						
IV. Pobocza, zjazdy						
4	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 8 cm wraz z zagęszczeniem.na szerokości 0,5 m.	m ²	694,00		
5	wycena własna	Wykonanie zjazdów na posesje z kruszywa łamanego, śr. 8 cm grubości	m ²	590,00		
Razem:						
Ogółem						
Podatek VAT 22%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
miejsowość data

.....
(podpis)