

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	BCR	Rozebranie obróbek blacharskich - rynien z blachy nie nadających się do użytku	m		
d.1	1.7.10.018	14.30+6.15+3.45	m	23.900	
				RAZEM	23.900
2	BCR	Rozebranie obróbek blacharskich - rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	1.7.11.019	3.20*2+6.25*2	m	18.900	
				RAZEM	18.900
3	BCR	Rozebranie obróbek blacharskich- murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	1.7.12.008	pas gzymsu 0.50*[14.25+6.15+3.45]	m ²	11.925	
		kalenica 0.30*14.10	m ²	4.230	
		ogniomur 12.50*0.35	m ²	4.375	
		obróbka boczna 6.30*2*0.30-0.85*2*0.30	m ²	3.270	
		obr kominów 0.40*[0.85+0.40]*2*3+0.40*[0.85*2+0.40]*2	m ²	4.680	
		pas pod mur 0.60*[0.60*2+4.75]	m ²	3.570	
		pnr [14.30+6.15+3.45]*0.25	m ²	5.975	
		trójkąt dachu sąsiedniego 1.50*0.60*0.50+0.70*2*0.30	m ²	0.870	
		między kominami 0.50*2.60	m ²	1.300	
				RAZEM	40.195
4	BCR 1.7.5.009	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
5	BCR	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu deskami na styk	m ²		
d.1	1.6.10.002	14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
6	BCR	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1	1.6.10.010	6.30*2-0.85*2	m	10.900	
				RAZEM	10.900
7	BCR	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m ²		
d.1	1.6.10.007	14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
8	BCR 1.7.6.037	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
9	BCR 1.7.6.038	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
10	BCR 1.6.9.005	Rozebranie stropów drewnianych - zasypek	m ²		
d.1		zasypka z trocin na stropie 14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
11	BCR 1.2.8.014	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1		0.50*0.95*4	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
12	BCR	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	1.3.17.007	0.85*0.40*1.90	m ³	0.646	
				RAZEM	0.646
2	45261100-5	Konstrukcja dachu			
13	BCI 2.11.3.001	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2		14.10*2*0.10*0.12	m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
14	BCI 2.11.3.005	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2		[5.05+8.15]*2*0.12*0.12	m ³	0.380	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.380
15	BCI 2.11.3.009	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2		14.0*2*0.10*0.12	m ³	0.336	
				RAZEM	0.336
16	BCI 2.11.3.011	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2		19*0.45*0.09*0.12	m ³	0.092	
				RAZEM	0.092
17	BCI 2.11.4.005	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2		6.25*20*0.12*0.08+5.5*4*0.08*0.12	m ³	1.411	
				RAZEM	1.411
3	45261213-0	Pokrycie			
18	BCI 2.11.6.010	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.3		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
19	BCI 2.11.6.015	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 70 cm	m ²		
d.3		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
20	BCI 2.11.6.006	Olaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
d.3		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
21	BCI 2.11.6.011	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.3		14.10+6.15+3.45	m	23.700	
				RAZEM	23.700
22	BCI 2.11.5.006	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3		0.025*0.15*[6.25*2-0.85*2]	m ³	0.041	
				RAZEM	0.041
23	BCI 2.12.10.010	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.3		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
24	BCI 2.10.8.008	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²		
d.3		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
25	BCI 2.10.8.006	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.3		obróbka blacharska zamykająca	m ²	5.925	
		[14.10+6.15+3.45]*0.25	m ²	16.590	
		pas podrynnowy i na gzymsie	m ²	10.115	
		[14.10+6.15+3.45]*0.70	m ²	3.780	
		pas pod mur - wieża - podwójnie	m ²	4.375	
		[0.25+0.60]*[0.60*2+4.75]*2	m ²	4.680	
		pas pod mur ogniomur	m ²	0.870	
		0.30*6.30*2	m ²	5.640	
		na ogniomurze	m ²	5.925	
		12.50*0.35	m ²	2.725	
		kominy	m ²		
		0.40*[0.85+0.40]*2*3+0.40*[0.85*2+0.40]*2	m ²		
		trójkąt dachu sąsiedniego	m ²		
		1.50*0.60*0.50+0.70*2*0.30	m ²		
		kalenica	m ²		
		14.10*0.40	m ²		
		blacha okapowa	m ²		
		[14.10+6.15+3.45]*0.25	m ²		
		wiatrownice boczne	m ²		
		[6.30*2-0.85*2]*0.25	m ²		
				RAZEM	60.625
26	BCI 2.11.6.013	Wykonanie deskowania - szalowanie okapu	m ²		
d.3		przybicie deski lub płyty OSB do cz. poziomej ogniomuru	m ²	2.750	
		0.22*12.50			
				RAZEM	2.750
27	BCI 2.12.9.017	Uszczelnienie szczelin - nacięcia pod obróbkę	m		
d.3		kominy	m	11.700	
		[0.85+0.40]*2*3+[0.85*2+0.40]*2	m	5.950	
		pas pod mur - wieża			
		[0.60*2+4.75]			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17.650
28	KNR-SEK 6-01 d.3 0105-0100	Mechaniczne cięcie szczelin w podbudowie z betonu, głębokość cięcia 5 cm	m		
		kominy [0.85+0.40]*2*3+[0.85*2+0.40]*2	m	11.700	
		pas pod mur - wieża [0.60*2+4.75]	m	5.950	
				RAZEM	17.650
29	BCI d.3 2.10.12.003	Wykonanie rynien dachowych średn. 15 cm z elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej grub. 0,55 mm	m		
		14.10+6.15+3.45	m	23.700	
				RAZEM	23.700
30	BCI d.3 2.10.12.008	Wykonanie rur spustowych średnicy 125 cm z elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm	m		
		3.20*2+6.20*2	m	18.800	
				RAZEM	18.800
4	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
31	BCR 1.3.4.007 d.4	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
		2*2*4	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
32	BCR d.4 1.3.11.006	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kratka lakierowana z żaluzją)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
33	BCR 1.3.4.004 d.4	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3	m ³		
		0.85*0.40*1.90	m ³	0.646	
				RAZEM	0.646
34	BCI 2.7.19.023 d.4	Nakrywy żelbetowe atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grub. płyty 7 cm z betonu C20/25 (B-25)	m ²		
		0.95*0.50*5	m ²	2.375	
				RAZEM	2.375
35	BCR 1.3.5.001 d.4	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o grub. 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		podniesienie ogniomuru o 13 cm	m ³	0.202	
		0.13*6.20*0.25			
				RAZEM	0.202
36	BCR d.4 1.9.12.002	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		[0.40+0.85]*2*0.85*5	m ²	10.625	
				RAZEM	10.625
37	BCR 1.8.2.009 d.4	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m ²		
		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
38	BCI 2.20.9.023 d.4	Gruntowanie podłoży zewnętrznych pod malowanie farbą silikonową - dwukrotnie	m ²		
		10.625	m ²	10.625	
				RAZEM	10.625
39	BCI 2.20.7.009 d.4	Malowanie elewacji - farba silikonowo-żywiczna	m ²		
		10.625	m ²	10.625	
				RAZEM	10.625
5		Izolacja na stropie			
40	BCR 1.8.1.014 d.5	Izolacja pozioma z jednej warstwy folii polietylenowej gr. 0,3mm	m ²		
		14.10*6.25*2-0.60*4.75-0.85*0.40*5	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700
41	BCI d.5 2.12.14.004	Izolacje cieplne i akustyczne z wełny mineralnej układanymi na stropie poddasza nieużytkowego.	m ²		
		171.7	m ²	171.700	
				RAZEM	171.700

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	12
2	Konstrukcja dachu	13	17
3	Pokrycie	18	30
4	Roboty murarskie i murowe	31	39
5	Izolacja na stropie	40	41