

.....  
(pieczęć Oferenta)

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Łaguszów						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Prace przygotowawcze</b>						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	1,390		
<b>Razem:</b>						
<b>II. Przepusty</b>						
2	KNNR 2-31 0816-0100	Rozebranie przepustów z kregów betonowych fi 40 cm i dł. 10 m	szt	2,00		
3	wycena własna	Wykonnie przepustu z rur PEHD fi 40 cm i dł 10 m na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm po zagęszczeniu (frakcja kruszywa 0-20 mm)	szt	2,00		
<b>Razem:</b>						
<b>III. Podbudowa</b>						
4	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (doprofilowanie)	m <sup>2</sup>	5902,00		
<b>Razem:</b>						
<b>IV. Nawierzchnia</b>						
5	KNNR 6 0309-0213	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi	m <sup>2</sup>	5 624,00		
<b>Razem:</b>						
<b>V. Pobocza</b>						
6	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych ) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.	m <sup>2</sup>	1 390,00		
<b>Razem:</b>						
<b>VI. Znaki pionowe</b>						
7	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 cm	szt	6,00		
8	KNNR 6 0702-0100	Znaki drogowe: trójkątne (grupa znaków - średnie)	szt	6,00		
<b>Razem:</b>						
<b>Ogółem</b>						
Podatek VAT 22%						
<b>Całkowita suma (brutto)</b>						

wartość robót (netto) ..... zł

(słownie: ...../100)

VAT ..... zł

(słownie: ...../100)

wartość robót (brutto) ..... zł

(słownie: ...../100)

.....  
(podpis)

.....  
miejscowość      data