

.....
(pieczęć Oferenta)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość Stary						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,810		
Razem:						
II. Przepusty						
2	KNR 2-31 0816-0300	Rozebranie przepustu z kręgów betonowych fi 60 cm	mb	8,00		
3	wycena własna	Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm po zagęszczeniu (frakcja kruszywa 0-20 mm)	mb	8,00		
Razem:						
III. Podbudowa						
4	KNNR 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (doprofilowanie)	m ²	253,00		
Razem:						
IV. Nawierzchnia						
5	KNNR 6 0309-0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi	m ²	3 336,00		
Razem:						
V. Pobocza						
6	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	1 620,00		
Razem:						
Ogółem						
Podatek VAT 22%						
Całkowita suma (brutto)						

wartość robót (netto) zł

(słownie:/100)

VAT zł

(słownie:/100)

wartość robót (brutto) zł

(słownie:/100)

.....
(podpis)

.....
miejsowość data