

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość Stary						
Lp.	Pozycja KNNR/KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jednost.	Ilość	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość jednost.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Prace przygotowawcze						
1	KNNR 1 0119 0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym	km	0,810	km	0,810
		<i>0,810 km</i>				
II. Przepusty						
2	KNR 2-31 0816-0300	Rozebranie przepustu z kręgów betonowych fi 60 cm	mb	8,00	mb	8,00
		<i>8,00 mb</i>				
3	wycena własna	Wykonnie przepustu z rur PEHD fi 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr 20 cm po zagęszczeniu (frakcja kruszywa 0-20 mm)	mb	8,00	mb	8,00
		<i>8,00 mb</i>				
III. Podbudowa						
4	KNNR 6 0113 0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (doprofilowanie)	m ²	253,00	m ²	253,00
		<i>45,00 mb * 4,20 m + 2 * 32,00 m²</i>				
IV. Nawierzchnia						
5	KNNR 6 0309 0213	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi	m ²	3 336,00	m ²	3 336,00
		<i>810,00 mb * 4,00 m + 96,00 m²</i>				
V. Pobocza						
6	Wycena własna	Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.	m ²	1 620,00	m ²	1 620,00
		<i>810,0 mb * 1,00 m * 2</i>				